

Staatsbauten

Bauten im Bereiche der Staatsministerien

xxx

Graff unter Mitarbeit von Friedrich Löwel und Wilhelm Fischer in einer Kräftigen, zeitgemäßen Renaissance in dem Zeitraum von September 1876 bis Mai 1884 in drei Bauperioden zur Ausführung. Seine überbaute Fläche beträgt 8300 qm, einschließlich der Halle 30000 qm. Die Ansichten sind in Backsteinrohbau mit Hausteinarchitektur hergestellt. Die vier Hallendächer der 150 m langen und 140 m breiten Empfangshalle werden von eleganten eisernen, auf hohen Eisenständern ruhenden Sichelträgern getragen, die von Oberbaurat Gerber entworfen sind.